إدارة المدفعيـــــة
دار ضباط المدفعية

امر اسناد رقم (   )
الى شركة/ المنصه للأعمال الهندسيه
العنوان : ٢٨٢ ش الملك فيصل / عمارات شركة القاهرة للإسكان / الجيزة
الخاص بإصلاح ورفع كفاءة السلالم الكهربائيه للمول التجارى بدار ضباط المدفعية

م	اسم الصنف	الوحدة	الكمية	سعر الوحده	الاجمالى
١	توريد وتركيب طارة هاندريل مستورده توريد وتركيب طارة هاندريل مستورده صينى الصنع للسلم طبقاً لمواصفات السلالم الكهربائية ماركة MP والطارة مصنوعة من الزهر مع تيل كاوتشوك مخصص للهاندريل (مع تسليم الكهنة)	عدد	٢	٤٥٠٠٠	٩٠٠٠٠
٢	توريد وتركيب فوتوسيل (ستارة ضوئية) توريد وتركيب ستارة ضوئية للتحكم فى حركة السلم تركى الصنع متوافقة مع السلالم ونظام العمل(مع تسليم الكهنة)	عدد	١	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠
٣	مراجعة أعمال ميكانيكية				
	فك كل درج السلم وغسله(بالمواد اللازمة للتنظيف)	عدد	١	٥٠٠٠	٥٠٠٠
	المراجعه على كل دوائر الأمان	عدد	١	٢٥٠٠	٢٥٠٠
	تنضيف وغسل وتشحيم كل أجزاء السلم	عدد	١	٢٥٠٠	٢٥٠٠
	فك جميع شدادات الجنازير وضبطها وإعادة تركيبها	عدد	١	٥٠٠٠	٥٠٠٠
	فك الهندريل وتنضيفه وعمل الصيانه الشامله له	عدد	١	٥٠٠٠	٥٠٠٠
	تنضيف سكة جنزير الدرج وغسلها بالجاز	عدد	١	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠
	تركيب الدرج وتشغيل السلم	عدد	١	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠
	الاجمـــــالـــــى				١٥٠٠٠٠
	ضريبة القيمه المضافه (١٤%)				٢١٠٠٠
	الاجمالى شامل ضريبة القيمه المضافه				١٧١٠٠٠

الشروط العامة

١- الالتزام بكل ماجاء بعرض سعر الشركه وطبقاً للمواصفات الفنيه .
٢- الاسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة .
٣- مدة التوريد والتركيب ٣٠ يوم من تاريخ استلام امر الاسناد والعقد.
٤- مكان التنفيذ والتركيب دار ضباط المدفعية .
٥- الدفع بعد التوريد والتركيب والفحص والأستلام والتشغيل والتجريب الناجح للسلالم الكهربائية - علي حسابكم ببنك قناة السويس فرع الحصرى على رقم (EG٤١٠٠١٧٠٠٢٧٠٢٧٣٠٠٠٨٠١٠١٠٠١٠١)
٦- الشركه مسئوله عن التركيب والتشغيل الناجح مع الاحمال المطلوبه .
٧- التأمين النهائى ٥% مبلغ ٨٥٥٠ جنيه يتم سدادها خلال عشرة أيام من استلام امر الاسناد .
٨- الضمان / لمدة ٦ شهور من تاريخ التشغيل والتجريب الناجح مقابل الأحتفاظ بالتأمين النهائى .
٩- يسرى على امر الاسناد احكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحة التنفيذية .

هشام م.ح عبد الرازق
هشام م.ح عبد الرازق
٢٠٢٠/٩/١١

التوقيع(   )
عميد / احمد معوض احمد محمد
مـدير دار ضبـــاط المدفعيـــــة